

## 油库地下储槽清砂回填工程

- 1、地下油罐水泥池内尺寸南北长 8.23m, 东西长 11.62m, 深度 4.44m, 内部油罐  $50\text{m}^3 \times 2$  个;
- 2、拆除上部 100mm 厚素混凝土保护层, 建筑垃圾外运出厂;
- 3、里面的砂子挖出, 内部砂子挖出晾晒, 补砂回填;
- 4、上部做 C30, 100mm 厚钢筋混凝土保护层,  $\Phi 12@200$  单层双向;
- 5、混凝土面上做防水。